

๑. ชื่อโครงการ : โครงการก่อสร้างปรับปรุงสวนสุขภาพ
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ : เทศบาลตำบลท่าข้าม
๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร : ๙๔๓,๐๐๐ บาท
๔. ลักษณะงาน : ก่อสร้างป้ายเฉลิมพระเกียรติ ก่อสร้างลานกิจกรรม ก่อสร้างป้ายแสดงพระราชประวัติและงานอื่นๆตามแบบที่เทศบาลกำหนด
๕. ราคาากลางคำนวณ ณ วันที่ ๑๘ มกราคม ๒๕๖๔ เป็นเงิน ๙๔๒,๐๐๐ บาท
๖. บัญชีประมาณการราคากลาง

๖.๑ พร.๔ จำนวน ๘ แผ่น

๖.๒ พร.๕ จำนวน ๑ แผ่น

๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง จำนวน ๔ คนดังนี้

๑.จ.อ.สุริยะ แก้วทองประจำ	ปลัดเทศบาล	ประธานกรรมการ
๒.นายจิรทีปต์ ชูแสง	ผู้อำนวยการกองช่าง	กรรมการ
๓.พ.จ.อ.สมพร สุขลิ้ม	เจ้าพนักงานป้องกันฯชำนาญงาน	กรรมการ
๔.นายเชิดชาย สุขอนันต์	นิติกรชำนาญการ	กรรมการ

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

กลุ่มงาน/งาน กองช่าง เทศบาลตำบลท่าข้าม อำเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างปรับปรุงสวนสุขภาพ

สถานที่ก่อสร้าง สวนสุขภาพเทศบาลตำบลท่าข้าม หมู่ที่ 1 ตำบลท่าข้าม อำเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง

แบบเลขที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง สำนักงานเทศบาลตำบลท่าข้าม อำเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง

แบบ ปร.4 ที่แนบ มีจำนวน 8 หน้า

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ 14 เดือน มกราคม พ.ศ. 2564

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1.	งาน/กลุ่มงาน ก่อสร้างอาคาร	490,696.46	1.3056	640,653.30	
2.	งาน/กลุ่มงาน ก่อสร้างทาง				
3.	งาน/กลุ่มงาน ก่อสร้างสะพาน และท่อเหลี่ยม				
4.	งาน/กลุ่มงาน ก่อสร้างชลประทาน				
	งานปลูกต้นไม้และงานอื่นๆ			301,375.00	
	ฯลฯ				
	เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F				
	เงินล่วงหน้าจ่าย - %				
	เงินประกันผลงานหัก - %				
	ดอกเบี้ยเงินกู้ 5 %				
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %				
	รวมค่าก่อสร้าง			942,028.30	
สรุป	คิดเป็นเงินค่าก่อสร้างประมาณ			942,000.00	
	(ตัวอักษร) (เก้าแสนสี่หมื่นสองพันบาทถ้วน)				

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ จ.อ.


 (สุริยะ แก้วทองประคำ)

ประธานกรรมการ

ลงชื่อ


 (นายจิรพีต ชูแสง)


กรรมการ

ลงชื่อ พ.จ.อ.


 (สมพร สุขลิ้ม)

กรรมการ

ลงชื่อ


 (นายเชิดชาย สุขอนันต์)

กรรมการ

หมายเหตุ แบบฟอร์มนี้ สามารถปรับปรุงและเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมและสอดคล้องกับโครงการ/งานก่อสร้างที่คำนวณราคากลาง

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน สำนักงานเทศบาลตำบลท่าข้าม อำเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างปรับปรุงสวนสุขภาพ

สถานที่ก่อสร้าง สวนสุขภาพเทศบาลตำบลท่าข้าม หมู่ที่ 1 ตำบลท่าข้าม อำเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง สำนักงานเทศบาลตำบลท่าข้าม อำเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง

คำนวณราคากลางโดย นายจิรสิทธิ์ ชูแสง นักบริหารงานช่างระดับต้น

เมื่อวันที่ 14 เดือน มกราคม พ.ศ. 2564

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรง		รวม	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ค่าวัสดุและแรงงาน	
	งานก่อสร้างป้ายเฉลิมพระเกียรติฯ								
1.	งานดินชุด	6.30	ลบ.ม.	0.00	0.00	283.00	1,782.90	1,782.90	
2.	งานทรายหยาบ	1.64	ลบ.ม.	397.20	651.41	99.00	162.36	813.77	
3.	งานคอนกรีตหยาบ	1.32	ลบ.ม.	1,721.16	2,271.93	306.00	403.92	2,675.85	
4.	งานคอนกรีตเสริมเหล็ก								
	4.1 งานคอนกรีตโครงสร้าง fc' 240 ksc ทรงรูปฉาก	9.62	ลบ.ม.	1,819.84	17,506.86	306.00	2,943.72	20,450.58	
	4.2 งานเหล็กเส้นเสริมคอนกรีต								
	- เหล็ก SR 24 dia 6 มม.	0.069	คืบ	21,271.97	1,467.77	4,100.00	282.90	1,750.67	
	- เหล็ก SR 24 dia 9 มม.	0.031	คืบ	19,195.33	595.06	4,100.00	127.10	722.16	
	- เหล็ก SR 24 dia 12 มม.	0.285	คืบ	19,470.09	5,548.98	3,300.00	940.50	6,489.48	
	- ลวดผูกเหล็ก	11.55	กก.	46.73	539.73	0.00	0.00	539.73	
	4.3 งานไม้แบบ + ไม้คร่าว	19.33	ตร.ม.	0.00	0.00	133.00	2,570.89	2,570.89	
	- ไม้แบบ คัด 80%	15.46	ตร.ม.	345.00	5,333.70	0.00	0.00	5,333.70	
	- ไม้คร่าว คัด 30% ของไม้แบบ	4.64	ตร.ม.	607.00	2,816.48	0.00	0.00	2,816.48	
	- ตะปู	4.83	กก.	37.38	180.55	0.00	0.00	180.55	
5.	ตราสัญลักษณ์ฯ สแตนเลส ยกขอบ 1"	1.00	ชุด	13,800.00	13,800.00	4,000.00	4,000.00	17,800.00	
	กััดกรดลงสีตามแบบ ติดตั้งลอยจากพื้นหลัง 1"								
6.	บัวปูนปั้นสีทอง (ครอบตราสัญลักษณ์)	4.30	ม.	250.00	1,075.00	100.00	430.00	1,505.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน สำนักงานเทศบาลตำบลท่าข้าม อำเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างปรับปรุงสวนสุขภาพ

สถานที่ก่อสร้าง สวนสุขภาพเทศบาลตำบลท่าข้าม หมู่ที่ 1 ตำบลท่าข้าม อำเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง สำนักงานเทศบาลตำบลท่าข้าม อำเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง

คำนวณราคากลางโดย นายจิรทัต ชูแสง นักบริหารงานช่างระดับต้น

เมื่อวันที่ 14 เดือน มกราคม พ.ศ. 2564

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรง		รวม	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
7.	ฐานตรัสัญลักษณ์ฯ ปูนปั้น ทาสีเทาอ่อน	4.00	ม.	220.00	880.00	80.00	320.00	1,200.00	
8.	งานฉาบปูนโครงสร้าง	19.00	ตร.ม.	68.00	1,292.00	100.00	1,900.00	3,192.00	
9.	ผนังทาสีทอง	2.00	ตร.ม.	59.00	118.00	34.00	68.00	186.00	
10.	ป้ายแกรนิต แดงอินเดีย ตัวอักษรกัศกรดทาสีทอง	17.00	ตร.ม.	3,260.00	55,420.00	350.00	5,950.00	61,370.00	
11.	ตัวอักษร "โครงการสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ"	1.00	ชุด	14,400.00	14,400.00	0.00	0.00	14,400.00	
12.	ตัวอักษร "เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พ.ศ. ๒๕๖๒"	1.00	ชุด	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00	
13.	ตัวอักษร "เทศบาลตำบลท่าข้าม"	1.00	ชุด	7,500.00	7,500.00	0.00	0.00	7,500.00	
14.	ตัวอักษร "อำเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง"	1.00	ชุด	7,500.00	7,500.00	0.00	0.00	7,500.00	
15.	ปูนปั้นทาสีเทาอ่อน (ฐานป้าย)	13.40	ม.	250.00	3,350.00	100.00	1,340.00	4,690.00	
รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน								177,469.74	

(หนึ่งแสนเจ็ดหมื่นเจ็ดพันสี่ร้อยหกสิบสี่สตางค์)

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน สำนักงานเทศบาลตำบลท่าข้าม อำเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างปรับปรุงสวนสุขภาพ

สถานที่ก่อสร้าง สวนสุขภาพเทศบาลตำบลท่าข้าม หมู่ที่ 1 ตำบลท่าข้าม อำเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง แบบเลขที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง สำนักงานเทศบาลตำบลท่าข้าม อำเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง

คำนวณราคากลางโดย นายจิรทิพย์ ชูแสง นักบริหารงานช่างระดับต้น เมื่อวันที่ 14 เดือน มกราคม พ.ศ. 2564

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรง		รวม	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ค่าวัสดุและแรงงาน	
	งานก่อสร้างลานกิจกรรม								
1.	งานรื้อถอนป้าย คล.เดิมพร้อมลานอุปกรณ์กลางแจ้ง	1.00	เหมารวม	0.00	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	
2.	งานปรับพื้นที่	1.00	เหมารวม	0.00	0.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	
3.	งานขอบคันสำเริ่รูป	70.60	ม.	220.00	15,532.00	65.00	4,589.00	20,121.00	
4.	งานทรายหยาบ	12.48	ลบ.ม.	397.20	4,957.06	99.00	1,235.52	6,192.58	
5.	งานคอนกรีตเสริมเหล็ก								
	5.1 งานคอนกรีตโครงสร้าง f'c 240 ksc ทรงกบาคัก	18.27	ลบ.ม.	1,819.84	33,248.48	306.00	5,590.62	38,839.10	
	5.2 งานคอนกรีตพิมพ์ลาย	169.36	ตร.ม.	150.00	25,404.00	500.00	84,680.00	110,084.00	
	5.3 งานเหล็กเส้นเสริมคอนกรีต								
	- เหล็ก SR 24 dia 6 มม.	0.401	ตัน	21,271.97	8,530.06	4,100.00	1,644.10	10,174.16	
	- ลวดผูกเหล็ก	12.03	กก.	46.73	562.16	0.00	0.00	562.16	
	รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน			(หนึ่งแสนเก้าหมื่นหนึ่งพันเก้าร้อยเจ็ดสิบสองบาทเก้าสิบเก้าสตางค์)				191,972.99	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน สำนักงานเทศบาลตำบลท่าข้าม อำเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างปรับปรุงสวนสุขภาพ

สถานที่ก่อสร้าง สวนสุขภาพเทศบาลตำบลท่าข้าม หมู่ที่ 1 ตำบลท่าข้าม อำเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง สำนักงานเทศบาลตำบลท่าข้าม อำเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง

คำนวณราคากลางโดย นายจิรทัต ชูแสง นักบริหารงานช่างระดับต้น

เมื่อวันที่ 14 เดือน มกราคม พ.ศ. 2564

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรง		รวม	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	งานก่อสร้างม้านั่ง								
1.	งานคอนกรีตเสริมเหล็ก								
	1.1 งานคอนกรีตโครงสร้าง fc' 240 ksc ทรงกูปาบก	0.98	ลบ.ม.	1,819.84	1,783.44	306.00	299.88	2,083.32	
	1.2 งานเหล็กเส้นเสริมคอนกรีต								
	- เหล็ก SR 24 dia 6 มม.	0.022	ตัน	21,271.97	467.98	4,100.00	90.20	558.18	
	- เหล็ก SR 24 dia 9 มม.	0.037	ตัน	19,195.33	710.23	4,100.00	151.70	861.93	
	- ลวดผูกเหล็ก	1.77	กก.	46.73	82.71	0.00	0.00	82.71	
	1.3 งานไม้แบบ + ไม้คร่าว	18.96	ตร.ม.	0.00	0.00	133.00	2,521.68	2,521.68	
	- ไม้แบบ คัด 80%	15.17	ตร.ม.	345.00	5,233.65	0.00	0.00	5,233.65	
	- ไม้คร่าว คัด 30% ของไม้แบบ	4.58	ตร.ม.	607.00	2,780.06	0.00	0.00	2,780.06	
	- ตะปู	4.74	กก.	37.38	177.18	0.00	0.00	177.18	
2.	งานทรายหยาบ	1.40	ลบ.ม.	397.20	556.08	99.00	138.60	694.68	
3.	งานแกรนิตปูม้านั่ง	13.18	ตร.ม.	2,000.00	26,360.00	302.00	3,980.36	30,340.36	
	รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน							45,333.76	

(สี่หมื่นห้าพันสามร้อยสามสิบสามบาทเจ็ดสิบหกสตางค์)

แบบแสดงรายการการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน สำนักงานเทศบาลตำบลท่าข้าม อำเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างปรับปรุงสวนสุขภาพ

สถานที่ก่อสร้าง สวนสุขภาพเทศบาลตำบลท่าข้าม หมู่ที่ 1 ตำบลท่าข้าม อำเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง สำนักงานเทศบาลตำบลท่าข้าม อำเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง

คำนวณราคากลางโดย นายจิรทัต ชูแสง นักบริหารงานช่างระดับต้น

เมื่อวันที่ 14 เดือน มกราคม พ.ศ. 2564

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรง		รวม	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	งานก่อสร้างฐานปลูกต้นไม้								
1.	งานคอนกรีตเสริมเหล็ก								
	1.1 งานคอนกรีตโครงสร้าง fc' 240 ksc ทุกรูปฉาก	1.50	ลบ.ม.	1,819.84	2,729.76	306.00	459.00	3,188.76	
	1.2 งานเหล็กเส้นเสริมคอนกรีต								
	- เหล็ก SR 24 dia 12 มม.	0.050	ตัน	19,470.00	973.50	3,300.00	165.00	1,138.50	
	- เหล็ก SR 24 dia 6 มม.	0.016	ตัน	21,271.97	340.35	4,100.00	65.60	405.95	
	- ลวดผูกเหล็ก	1.98	กก.	46.73	92.53	0.00	0.00	92.53	
	1.3 งานไม้แบบ + ไม้คร่าว	18.41	ตร.ม.	0.00	0.00	133.00	2,448.53	2,448.53	
	- ไม้แบบ คัด 80%	14.73	ตร.ม.	345.00	5,081.85	0.00	0.00	5,081.85	
	- ไม้คร่าว คัด 30% ของไม้แบบ	4.42	ตร.ม.	607.00	2,682.94	0.00	0.00	2,682.94	
	- ตะปู	4.60	กก.	37.38	171.95	0.00	0.00	171.95	
2.	งานกรวดล่าง	7.26	ตร.ม.	450.00	3,267.00	138.00	1,001.88	4,268.88	
	รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน							19,479.88	

(หนึ่งหมื่นเก้าพันสี่ร้อยเจ็ดสิบเก้าบาทแปดสิบแปดสตางค์)

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน สำนักงานเทศบาลตำบลท่าข้าม อำเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างปรับปรุงสวนสุขภาพ
สถานที่ก่อสร้าง สวนสุขภาพเทศบาลตำบลท่าข้าม หมู่ที่ 1 ตำบลท่าข้าม อำเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง แบบเลขที่
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง สำนักงานเทศบาลตำบลท่าข้าม อำเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง
คำนวณราคากลางโดย นายจิรทัต ชูแสง นักบริหารงานช่างระดับต้น เมื่อวันที่ 14 เดือน มกราคม พ.ศ. 2564

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรง		รวม	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	งานก่อสร้างป้ายราชประวัติฯ								
1.	งานดินชุด - ถมดิน	2.40	ลบ.ม.	0.00	0.00	283.00	679.20	679.20	
2.	งานทรายหยาบ	0.26	ลบ.ม.	397.20	103.27	99.00	25.74	129.01	
3.	งานคอนกรีตหยาบรองพื้น	0.21	ลบ.ม.	1,721.16	361.44	306.00	64.26	425.70	
4.	งานคอนกรีตเสริมเหล็ก								
	4.1 งานคอนกรีตโครงสร้าง f'c 240 ksc ทุกรูปฉาก	1.53	ลบ.ม.	1,819.84	2,784.36	306.00	468.18	3,252.54	
	4.2 งานเหล็กเส้นเสริมคอนกรีต								
	- เหล็ก SR 24 dia 6 มม.	0.069	ตัน	21,271.97	1,467.77	4,100.00	282.90	1,750.67	
	- เหล็ก SR 24 dia 9 มม.	0.031	ตัน	19,195.33	595.06	4,100.00	127.10	722.16	
	- ลวดผูกเหล็ก	3.00	กก.	46.73	140.19	0.00	0.00	140.19	
	4.3 งานไม้แบบ + ไม้คร่าว	11.23	ตร.ม.	0.00	0.00	133.00	1,493.59	1,493.59	
	- ไม้แบบ คัด 80%	8.98	ตร.ม.	345.00	3,098.10	0.00	0.00	3,098.10	
	- ไม้คร่าว คัด 30% ของไม้แบบ	2.69	ตร.ม.	607.00	1,632.83	0.00	0.00	1,632.83	
	- ตะปู	2.81	กก.	37.38	105.04	0.00	0.00	105.04	
5.	งานหลังคา								
	5.1 งานโครงหลังคา								
	- เหล็กกล่อง ขนาด 125 x 75 x 3.2 มม.	0.50	ท่อน	780.00	390.00	0.00	0.00	390.00	
	- เหล็กกล่อง ขนาด 100 x 50 x 2.3 มม.	1.77	ท่อน	650.00	1,150.50	0.00	0.00	1,150.50	

แบบแสดงรายการการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน สำนักงานเทศบาลตำบลท่าข้าม อำเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างปรับปรุงสวนสุขภาพ
สถานที่ก่อสร้าง สวนสุขภาพเทศบาลตำบลท่าข้าม หมู่ที่ 1 ตำบลท่าข้าม อำเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง สำนักงานเทศบาลตำบลท่าข้าม อำเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง
คำนวณราคากลางโดย นายจิรทีปต์ ชูแสง นักบริหารงานช่างระดับต้น เมื่อวันที่ 14 เดือน มกราคม พ.ศ. 2564

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรง		รวม	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- เหล็กกล่อง ขนาด 25 x 25 x 1.2 มม.	6.40	ท่อน	121.50	777.60	0.00	0.00	777.60	
	- ค่าแรงงาน + ค่าวัสดุเชื่อม คิด 35 %	1.00	เหมารวม	0.00	0.00	832.25	832.25	832.25	
	5.1 งานโครงสร้างหลังคา								
	- หลังคาเมทัลชีท	6.50	ตร.ม.	790.00	5,135.00	85.00	552.50	5,687.50	
	- ไม้เชิงชายสำเร็จรูป ขนาด 1" x 8"	10.50	ม.	220.00	2,310.00	36.50	383.25	2,693.25	
	- ไม้เชิงชายสำเร็จรูป ขนาด 1" x 6"	10.50	ม.	220.00	2,310.00	36.50	383.25	2,693.25	
5.	งานกรวดล่าง	6.44	ตร.ม.	450.00	2,898.00	138.00	888.72	3,786.72	
6.	งานป้ายราชประวัติฯ	1.00	ชุด	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00	
รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน				(หักเงินทดแทนที่ร้อยละสิบบาทเก้าสตางค์)					
รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน				(สี่แสนเก้าหมื่นหกพันเก้าร้อยเก้าสิบหกบาทสี่สิบหกสตางค์)					

